

PREGLED POSTUPKA #13806

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na presjecanju bulevara Žukotrlica – Rijeka Željeznica radi polaganja atmosferskog i fekalnog kolektora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	28.12.2021. 09:00

Napomena

U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na presjecanju bulevara Žukotrlica – Rijeka Željeznica radi polaganja atmosferskog i fekalnog kolektora	28.12.2021 09:00	13.01.2022 10:00	13.01.2022 10:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na presjecanju bulevara Žukotrlica – Rijeka Željeznica radi polaganja atmosferskog i fekalnog kolektora	28.12.2021 10:00	13.01.2022 10:00	13.01.2022 10:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na presjecanju bulevara Žukotrlica – Rijeka Željeznica radi polaganja atmosferskog i fekalnog kolektora	28.12.2021 10:36	13.01.2022 10:00	13.01.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da tražene dokaze dostavi u ovjerenj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da tražene dokaze dostavi u ovjerenj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	Obavezni uslovi

<p>Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje potpisanom izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Prvorangirani ponuđač je dužan da tražene dokaze dostavi u ovjerenoj kopiji ili originalu, uz zaključeni ugovor.</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: <input type="checkbox"/> iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti . Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim uslugama, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde se moraju dostaviti uz ponudu, jer u suprotnom ponuđač će biti isključen iz postupak, u skladu sa članom108 ZJN.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora: ovlašćeni građevinski inženjer – konstrukcija, ovlašćeni građevinski inženjer - hidrotehnika. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage: za ovlašćenog građevinskog inženjera – konstrukcija, za ovlašćenog građevinskog inženjera – hidrotehnika, u ponudi je potrebno dostaviti licence, potvrdu o članstvu, kopiju radne knjižice, prijava na osiguranje ili ugovor o radu</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Obrazac 2</p>	<p>ESPD</p>
<p>Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija</p>	<p>Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke</p>
<p>30 dana od dana otvaranja ponude.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>
<p>20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>

Opština Bar	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana izvedenih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
2 (dvije) godine od dana završene primo-predaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.	Garantni rok
Garancija kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **35.600,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	GRAĐEVINSKI RADOVI	Obilježavanje i snimanje trase svih djelova fekalne kanalizacije, prije početka radova. Obračun po m'	45,00 m
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	Sječenje asfaltnog kolovoza i betonskih trotoara sa razbijanjem i utovarom i odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač Betonski trotoari	35,00 m2
3	GRAĐEVINSKI RADOVI	Sječenje asfaltnog kolovoza i betonskih trotoara sa razbijanjem i utovarom i odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač Asfaltni kolovoz	90,00 m2
4	GRAĐEVINSKI RADOVI	Sječenje i demontaža (razbijanje) postojećih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m'	20,00 m

5	GRAĐEVINSKI RADOVI	Iskop zemlje III i IV kategorije, dubine 0 –3.00m, za rovove u koje će biti položene kanalizacione cijevi. Kanal se kopa kaskadno, niži dio u dubini do 3,0 m širine 1,60 m u koji se polaže atmosferska kanalizacija DN1000. Kaskadni kanal je dubine do 1,80 m, širine 90,0 cm. Sav materijal iz iskopa utovarati u kamion i odvoziti na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. U cijenu je uračunato i eventualno crpljenje prisutne podzemne vode. Jediničnom cijenom je obuhvaćen i sav potreban rad i materijal uključujući i eventualne teškoće pri iskopu zbog postojećih instalacija i drugih poteškoća koje bi izazvale potrebu za širim rovom, eventualnim razupiranjem i slično. 30,00,0 x 1,60 x 3,00 144,00 16,00 x 0,90 x 1,80 25,92 18,00 x 1,10 x 1,30 25,74. Obračun po m3	195,66 m3
6	GRAĐEVINSKI RADOVI	Planiranje dna rova u projektovanom nagibu za polaganje kanalizacionih cijevi. Isplanirano dno rova mora biti nabijeno. Obračun po m2 30,00 x 1,60 + 16,00 x 0,90 + 18,00 x 1,10	82,20 m2
7	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada tamponskog sloja na dnu kanala u debljini 10 cm šljunčanim materijalom granulacije 8-32 mm. 30,0 x 1,60 x 0,10 + 16,00 x 0,90 x 0,10 + 18,00 x 1,10 x 0,10. Obračun po m3	8,22 m3
8	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada armiranobetonske ploče po dnu kanala za polaganje atmosferskog i fekalnog kolektora u debljini 10 cm armirane sa armaturom Q 335. Ploču raditi u podužnom projektovanom padu.Obračun po m3	6,24 m3

9	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada armirano betonskog zaštitnog plašta oko atmosferske kanalizacione PE R cijevi i fekalne PVC cijevi, min. 10 cm oko cijevi, jednostruko armirano sa Q 335. Obračun po m3	29,44 m3
10	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka, transport i zatrpavanje kanala šljunčanim materijalom u slojevima do 30 cm uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti Ms=80 MPa (MN/m2). Obračun po m3	104,06 m3
11	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja tamponskog materijala za donji noseći sloj kolovoza, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Obračun po m3	32,04 m3
12	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada armiranobetonske ploče nad kanalom u debljini 10 cm armirane sa armaturom Q 335. Ploču raditi sa proširenjem od po 30 cm u odnosu na širinu kanala. Obračun po m3	7,54 m3
13	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala potrebna za vraćanje u prvobitno stanje oštećenih površina : - Gornji noseći asfaltni sloj BNS 22	90,00 m2
14	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala potrebna za vraćanje u prvobitno stanje oštećenih površina : -Habajući sloj AB11	90,00 m2
15	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala potrebna za vraćanje u prvobitno stanje oštećenih površina : - - Armirano betonski trotoari	35,00 m2
16	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka materijala potrebna za vraćanje u prvobitno stanje oštećenih površina : - Ivičnjaci	20,00 m'

17	GRAĐEVINSKI RADOVI	Izrada revizije šahte na fekalnom kolektoru od atestiranih prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata: Dno sa kinetom, prsteni, završni prsten sa konusnim suženjem i ploča sa otvorom za ugradnju l.g. poklopca. Šahtovi moraju biti izvedeni od vodonepropusnog betona. Potrebna visina šahta se formira izborom elemenata sa kinetom i prstena (visine 100 cm). Spajanje elemenata i brtvljenje spojeva vrši se pomoću gumenog prstena ili pomoću specijalne bitumenske mase, sve u skladu sa preporukama proizvođača šahtova. Jediničnom cijenom pozicije obuhvaćeno je: podloga šahta od mršavog betona debljine 10 cm(C12/15 prema EN206), svi prefabrikovani elemanti potrebni za formiranje tijela šahta, sav potreban material i rad za brtvljenje spoja između pojedinih elemenata šahta i formiranje vodonepropusne veze sa cjevovodom. U obračunu se priznaju samo ispitani šahtovi na vodozaptivanje sa izvještajem ili ovjerenim protokolom o ispitivanju.	2,00 kom
18	GRAĐEVINSKI RADOVI	Nabavka svog potrebnog materijala i izrada armirano betonske šahte na atmosferkoj kanalizaciji unutrašnjih dimenzija 1,5 x 1,5 m dubine do 3,0 m. Dno, zidovi i gornja ploča šahte su debljine 20 cm duplo armirani sa mrežastom armaturom Q335. Na ploči šahte ostaviti otvor Ø600 mm za ugradnju livenoželjeznog poklopca. Na zidu šahte ugraditi penjalice. Obračun po komadu izvedene šahte.	1,00 kom
19	GRAĐEVINSKI RADOVI	Izrada završne glave na izlazu atmosferskog kanala van trupa saobraćajnice prema detalju iz projekta. Obračun po m3	3,00 m3
20	GRAĐEVINSKI RADOVI	Prespajanje postojećih krakova atmosferske kanaliacije DN315 mm u bulevaru na novi kolektor DN1000. Obračun po komadu	2,00 kom

21	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi od PVC SN8 za fekalnu kanalizaciju. Cijevi se ugrađuju na prethodno pripremljenoj betonskoj posteljici u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, spojni materijal za potpunu i pravilnu montažu. Cijevi montirati prema uputstvu proizvođača. Sve komplet montirano i isprobano. Plaća se prema prečniku i to: Obračun po m1 PVC unutrašnjeg profila 400 mm SN8	14,00 m'
22	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi od PP R SN8 korugovane za atmosfersku kanalizaciju. Cijevi se ugrađuju na prethodno pripremljenoj betonskoj posteljici u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, spojni materijal za potpunu i pravilnu montažu. Cijevi montirati prema uputstvu proizvođača. Sve komplet montirano i isprobano. Plaća se prema prečniku i to: PP-korugovane SN8 DN 1000 (OD1140,4)	24,00 m'
23	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi od PP R SN8 korugovane za atmosfersku kanalizaciju. Cijevi se ugrađuju na prethodno pripremljenoj posteljici od pijeska u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, spojni materijal za potpunu i pravilnu montažu. Cijevi montirati prema uputstvu proizvođača. Sve komplet montirano i isprobano. Plaća se prema prečniku i to: PP-korugovane SN8 DN 600 (OD668) Obračun po m1	18,00 m'

24	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno - gvozdених penjalica tipa DIN 1212. Penjalice se ugrađuju na vertikalnom odstojanju od 25 cm naizmjenično smaknute po 5cm od vertikalne ose otvora. Obračun po komadu.	20,00 kom
25	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno – gvođenog teškog poklopca za otvor za silaz klase 400 (prema standardu EN124). svijetlog otvora 625mm. Ram poklopca se ugrađuje u armirano – betonsku ploču, prije betoniranja armirano – betonske ploče. U jediničnu cijenu je uračunat poklopac sa ramom, kao i rad i materijal za nivelisanje i fiksiranje na mjestu ugrađivanja. Obračun po komadu	3,00 kom
26	INSTALATERSKI RADOVI	Nabavka, transport, i ugrađivanje liveno – gvozdених rešetki za teški saobraćaj 600x 600 mm. Ram rešetke se ugrađuje u armirano – betonsku ploču, prije betoniranja armirano – betonske ploče. U jediničnu cijenu je uračunata rešetka sa ramom, kao i rad i materijal za nivelisanje i fiksiranje na mjestu ugrađivanja.	1,00 kom
27	ZAVRŠNI RADOVI	Popravka oštećenih travnjaka i zasada u ostrvu bulevara Obračun po m2	10,00 m2
28	ZAVRŠNI RADOVI	Izrada Elaborata originalnih terenskih podataka - izvedenog stanja. Paušal	1,00 paušal
29	ZEMLJANI ODVODNI KANAL	Čišćenje trase kanala od rastinja sa uklanjanjem sa strane i odvozom na deponiju koju odredi izvođač radova. Obračun po m2	750,00 m2
30	ZEMLJANI ODVODNI KANAL	Obilježavanje i snimanje trase kanala, nakon izvršenog čišćenja terena. Obračun po m'	180,00 m'

31	ZEMljANI ODVODNI KANAL	Mašinski iskop trapeznog kanala u materijalu II i III kategorije, sa odvozom viška matarijala na deponiju koju odredi izvođač radova. Kanal je u dnu širine 1,00 m sa kosinama 1:2 dubine od 1,0 do 1,5 m	324,00 m ³
----	------------------------	---	-----------------------