

PREGLED POSTUPKA #66819

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Uređenje objekta kotlarnice iza zgrade "Vodovod i kanalizacije" DOO po partijama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Šainović
Kontakt	-
Datum objave	29.12.2023. 13:15

Napomena

U svim pozicijama koje su navedene u tehničkoj specifikaciji, a u kojima nije naznačeno da je dio cijene nabavka transport i ugradnja potrebno je isto uračunati u ponuđenu jediničnu cijenu, odnosno ukupnu cijenu. Takođe je potrebno navesti marku, proizvođača odnosno tip proizvoda koje ponuđač nudi.

U skladu sa članom 23 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Uređenje objekta kotlarnice iza zgrade "Vodovod i kanalizacije" DOO po partijama	29.12.2023 13:15	16.01.2024 11:00	16.01.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti	DA
Za Partiju 1.Oblaganje podova, zidne obloge, spuštene plafoni, postavljanje rasvjetanje sa izvođenjem morelrskih radova. Ponuđač treba da posjeduje Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva., koju je dužan u ponudi da dostavi.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	NE
Za partiju 1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje elektrotehničkih radova–smjer elektrotehnika (za jaku struju) Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazima o angažovanju radne snage i to: - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrda da je član Inženjerske komore Crne Gore, prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.	Stručna i tehnička sposobnost	NE
Obrazac 2	ESPD	DA
Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke važe za sve partije: Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	DA

30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude	DA
Za Partiju 1. Oblaganje podova, zidne obloge, spuštene plafoni, postavljanje rasvjete sa izvođenjem molerskih radova rok izvršenja je 30 radnih dana od uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora	NE
Za Partiju 2. Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje rok izvršenja je 45 radnih dana od uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora	NE
Za Partiju 3. Nabavka i isporuka projektora i klima uređaja rok izvršenja je 10 radnih dana od zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	NE
Bar	Mjesto izvršenja ugovora	DA
Partija 1. Virmanski u roku od 30 dana od dana ovjere okončane situacije od strane Nadzornog organa i Naručioca.	Rok plaćanja	NE
Partija 2. Virmanski u roku od 30 dana od dana ovjere okončane situacije od strane Nadzornog organa i Naručioca.	Rok plaćanja	NE
Partija 3 30 dana od uredno dostavljenje fakture.	Rok plaćanja	NE
Virmanski	Način plaćanja	DA
Garancija kvaliteta za partiju 1 za izvedene radove Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvalitetu ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi	NE
Garancija kvaliteta za partiju 2: Za izvedene radove Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvalitetu ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi	NE
Garantni rok za partiju 1 je 2 (dvije) godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	NE
Garantni rok za partiju 2 je 2 (dvije) godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	NE

Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, dužan je dostaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom	Drugi uslovi	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

35.000,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Partija 1.Oblaganje podova, zidne obloge, spuštene plafoni, postavljanje rasvjete sa izvođenjem molerskih radova		
Procijenjena vrijednost bez PDV	14.000,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PODOVI	Epoksidni i poliuretanski podovi - izrada industrijskih podova u prostorijama. Epoksidni i poliuretanski podovi su dvokomponentni materijali, koji se sastoje od smole i učvršćivača, hemijskom reakcijom ove dve komponente, tj. polimerizacijom, se formira kompaktni, čvrsti i tvrd sloj. Sloj d=1 - 4 mm. Boja RAL siva i zelena. Dizajn/geometrija po projektu. Raditi preko izvedenih keramičkih pločica. Prostorija 1. 26,70 m2 Prostorija 2. 29,30 m2	56,00 m2

2	ZIDOVI	<p>Zidna obloga - radijalna talasasta forma narandžaste boje.</p> <p>Postavljanje pvc zidne obloge talasaste forme po horizontali u boji ral narandžasta, na površini od 21.2m²</p> <p>Postavljanje i montaža zidnih dekortativnih modularnih panela u boji/ral.</p> <p>Sve dimenzije i mjere raditi po crtežima iz projekta.</p> <p>Količina po m² u prostoriji 1 i 2</p>	21,20 m ²
3	ZIDOVI	<p>Zidna obloga - vertikalna ravnomjerna podjela u zelenoj boji na zidu između prostorija sa obje strane.</p> <p>Postavljanje pvc zidne obloge talasaste forme po vertikaliu boji ral zelena, na površini od 12.9m².</p> <p>U okviru zidne obloge potrebno je da se omogući otvaranje na površini koja oblaže ulazna vrata dimenzija 100 x 210cm, 65 x 210cm.</p> <p>Količina po m² u prostoriji 1 i 2</p>	12,90 m ²

4	ZIDOVI	<p>ZIDNA OBLOGA - gipsana zidna obloga u radijalnoj formi zelene boje u sali za sastanke.</p> <p>Postavljanje gipsane obloge, gletovanje, formiranje radijusa prema susjednom zidu i farbanje u ral zelenoj boji. Kod druge pozicije zidne obloge tip 1 potrebno je formirati radijalne ivice kao po crtežima. Površina pozicije 4m². Sve dimenzije provjeriti u crtežima. Prostorija 2.</p>	31,50 m ²
		<p>ZIDNA OBLOGA-vertikalna ravnomjerna podjela u zelenoj boji na zidovima visine 3,7m.</p> <p>Ujednačena vertikalna podjela pvc elementima na podkostrukciji dimenzija 4 x 1 x 370 cm.U okviru vertikalne podjele potrebno je da se omogući otvaranje na površini koja oblaže ulazna vrata dimenzija 100 x 210cm.</p> <p>Vertikale od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta.</p> <p>Dimenzije i površina pozicije zidne obloge 144 x 370 cm / 5.33m²</p> <p>Postavljanje ujednačene vertikalne podjele sa pvc vertikalama dimenzija 4 x1cm h-370cm na površini od 9.3m². Pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Ujednačena</p>	

5 ZIDOVI

vertikalna podjela pvc elementima na podkostrukciji dimenzija 4 x 1 x 370 cm. Na vertikalnoj podjeli potrebno je da se postave slovni znaci HUB u vertikali i od istog materijala, dimenzija 70 x 320cm. Vertikale od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta.

Dimenzije i površina pozicije zidne obloge 160 x 370 cm

na vertikalnoj podjeli.

Vertikale od pvc materijala obložene folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta.

dimenzije i površina pozicije zidne obloge 160 x 370 cm / 5.90m²

Postavljanje ujednačene vertikalne podjele sa pvc vertikalama dimenzija 4 x1cm h-370cm na površini od 3.5m²

Pvc materijal obložen folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta.

Omogućiti otvaranje fronta po potrebi radi pristupa prozoru i provjetravanja, pomoću vrata, tj mogućnosti otvaranja fronta koji je u vidu ujednačenih vertikalnih podjela, koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode.

57,03 m²

		<p>Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Postavljanje ujednačene vertikalne podjele sa pvc vertikalama dimenzija 4 x1cm h-370cm na površini od 11.0m2 pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Postavljanje i montaža zidnih dekortativnih modularnih panela u boji/ral.</p>	
6	PLAFON	<p>SPUŠTENI PLAFON Postavljanje i montaža plafonskih gipsanih obloga/ panela u zelenoj boji. Dimenzije spuštenih plafona vidjeti u crtežima. Prostorija 1 i 2</p>	29,50 m2
7	RASVJETA	<p>PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža plafonske ugradne/nadgradne rasvjete. Postaviti LED trake po obodu spušenog plafona na čelu obloge. Prostoriji 1 i 2</p>	17,30 m
8	RASVJETA	<p>STONA RASVJETA Ulaz: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.3A Izlaz: 5.0V DC, 2.0A, 10.0W Prosečan aktivni učinak: min 84.3 % Učinak pri niskom napajanju (10 %). Potrošnja struje bez napajanja: min 0.04 W Prostoriji 1 i 2</p>	8,00 kom
9	RASVJETA	<p>PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža plafonske ugradne/nadgradne rasvjete. Postaviti LED trake iznad Barissol platna ili ekvivalentno.</p>	25,17 m

10	RASVJETA	PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža plafonske ugradne/nadgradne rasvjete. Postaviti Barissol platno ili ekvivalentno u prostoriji 1 i 2	27,35 m2
11	RASVJETA	PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža ugradne plafonske rasvjete. Postaviti tačkastu rasvjetu po crtežima iz projekta. Ugradna fiksna svetiljka za opšte osvetljenje. Kućište od livenog aluminijuma, završno zaštićena epoksi- poliester prahom sitnostrukturne teksture. Isporučuje se sa priborom za montažu. Ukupna snaga svetiljke: min 12.0W. Temperatura boje svetla min 4000 K. Životni vek led izvora svetlosti min 50000 sati. Inicijalni fluks svetiljke je min 1500lm. Efikasnost svetiljke ne manja od min125lm/W. Dimenzije svetiljke 170/120 Ø/H[mm]. Stepen zaštite IP20. Svetiljka je servisibilna, odnosno ugrađeni izvori svetla i drajveri su izmenjivi prema ZHAGA standardu proizvođač Buck ili ekvivalentno.	11,00 kom
12	MOLERSKI RADOVI	Gletovanje i farbanje Gletovanje i farbanje plafonskih i zidnih površina kao i unutrašnje stolarije/bravarije u ralu po izboru projektanta/investitora Prostoriji 1 i 2	75,00 m2

Broj partije	2		
Opis partije	Partija 2.Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje		
Procijenjena vrijednost bez PDV	19.660,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	KUHINJA	<p>KUHINJSKI ELEMENTI Svi frontovi kuhinje potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera, kao i frontalna strana prema zidu. Pristup unutrašnjem dijelu kuhinjskih elemenata, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima pulta. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi.Na radnim površinama kuhinjskih elemnata potrebno je kao zaštitu od oštećenja postaviti transparentnu zaštitnu gumenu podlogu. Tekstura i materijalizacija radne ploče - u ral / zelenoj boji dimenzija kuhinje je 145 x 60 x 77.05cm visina - 110 cm Prostorija 2 PULT/RECEPCIJA Svi frontovi pulta potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm.</p>	1,50 m

Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu pulta/policama, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima pulta. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi.

Na radnim površinama pult je potrebno zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče – jasen ostale frontove pulta raditi u ral / zelenoj boji.

Dimenzija pulta je 168 x 57 x 93 cm visina - 70 i 87 cm

Prostorija 1

2	NAMJEŠTAJ	<p>PULT/RECEPCIJA</p> <p>Svi frontovi pulta potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu pulta/policama, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima pulta. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi.</p> <p>Na radnim površinama pult je potrebno zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče – jasen ostale frontove pulta raditi u ral / zelenoj boji.</p> <p>Dimenzija pulta je 168 x 57 x 93 cm visina - 70 i 87 cm</p> <p>Prostorija 1</p>	1,00 kom
---	-----------	--	----------

3	NAMJEŠTAJ	<p>TIPSKA RADNA / KANCELARIJSKA STOLICA</p> <p>Radna stolica se sastoji od matalnih/aluminijumskih nogara u boji ral/antracit, kao postolje i konstruktivni element iste.</p> <p>Materijalizacija gornjeg dijela stolice / sjedenje i naslon, su anatomski u kalupu izrađen monolitni plastični element, sa određenom dozom elastičnosti u boji ral / bijela.</p> <p>Dimenzije stolice su 45 x 45 x 75 cm.</p> <p>Prostorija 1 i 2</p>	13,00 kom
---	-----------	--	-----------

4	NAMJEŠTAJ	<p>DVOSJED I KLUB STO</p> <p>U relax zoni prijemnog dijela hub-a pozicioniran je dvosjed kao alternativni radni prostor ali i prostor za odmor. Materijalizacija dvosjeda je platno umjerene teksture u sivoj boji. Dimenzije dvosjeda su 155 x 80 x h80 cm.</p> <p>Klub sto</p> <p>svi frontovi klub stola potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Radne površine klub stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče i ostalih frontova pulta raditi u ral / zelenoj boji. Dimenzija pulta je 120 x 82 x 35cm</p> <p>Prostorija 1</p>	1,00 kom
---	-----------	---	----------

5	NAMJESTAJ	<p>RADNI STOLOVI Radna površina stola potrebno je da bude izrađena od medijapana, debljine 2.5 cm, sa oborenim ivicama po obodu površine radnog stola, tako da simulira debljinu radne ploče od 5 cm. Ostali konstruktivni elementi, nogari i postolje stola, potrebno je izraditi od metalnih profila. Radne površine stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče – jasen konstruktivni elemnti - postolje i nogari u ral / antracit boji. Dimenzija radnog stola je 140 x 80 x 75cm Prostorija 1</p>	4,00 kom
---	-----------	--	----------

6	NAMJESTAJ	<p>MODULARNI RADNI STOLOVI - 1, 2, 3, 4 Radna površina stola potrebno je da bude izrađena od medijapana, debljine 2.5 cm, sa oborenim ivicama po obodu površine radnog stola, tako da simulira debljinu radne ploče od 5 cm. Ostali konstruktivni elementi, nogari i postolje stola, potrebno je izraditi od univera po crtežima iz projekta. Radne površine stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče-stolovi 1 i 2 – jasen, konstruktivni elementi - postolje i nogari u ral / jasen teksturi. Dimenzija radnog stola 1 je 117.5 x 162.53 x 128.5 h-70cm. Dimenzija radnog stola 2 je 117.5 x 226.1 x 133.6 h-70cm Tekstura i materijalizacija radne ploče-stolovi 3 i 4 - ral zelena boja, konstruktivni elementi - postolje i nogari u ral / zelena boja. Dimenzija radnog stola 3 je 190 x 110 h-70cm. Dimenzija radnog stola 4 je 190x 60.53 x 121.56 x 141.83 x 63.3 h-70cm Prostorija 2</p>	4,00 kom
---	-----------	--	----------

7	NAMJESTAJ	<p>KOMODE Svi frontovi komode potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu pulta/policama, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Iznad komode potrebno je formirati ujednačenu vertikalnu podjelu dimenzija vertikalna 4x1cm h-90 cm od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Tekstura i materijalizacija komode - medijapan/univer u ral / zelenoj boji. Dimenzija komode je 128,6x 58 x 70.6 h - 120cm komoda i 90cm vertikalna ujednačena podjela po obodu komode Prostorija 1</p>	2,00 kom
---	-----------	--	----------

8	NAMJESTAJ	<p>KOMODA/POLICE</p> <p>Svi frontovi komode potrebno je da budu izrađeni od ujednačene vertikalne podjele dimenzija vertikala 4 x 1 cm h-360 cm od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta.</p> <p>Police i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu policama, omogućiti pomoću vrata, tj mogućnosti otvaranja fronta koji je u vidu ujednačenih vertikalnih podjela, koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi.</p> <p>Tekstura i materijalizacija komode/polica – univer u ral / zelenoj boji.</p> <p>Dimenzija komode je 138,3 x 123 x 123.15 h - 360cm komoda i takođe 360cm vertikalna ujednačena podjela po obodu komode.</p>	1,00 kom
---	-----------	--	----------

Broj partije	3		
Opis partije	Nabavka i isporuka projektora i klima uređaja		
Procijenjena vrijednost bez PDV	1.340,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PROJEKTOR	Postavljanje i montaža sistema za prezentaciju u Sali za sastanke Projektor FullHD Wi-Fi+BT ili ekvivalent Nativna rezolucija: min.1080P FullHD Tehnologija: 6" LED LTPS panel Kontrast: min 2000:1 LED Lampa Snaga lampe: min 120 W Radni vek lampe: min 30.000 h Osvetljenje: min 4400 Lumens (260 ANSI) Procesor: ARM Quad Core Cortex-A55 ili ekvivalentno Memorija min2 GB + 32 GB Operativni sistem: Android 9.0 Wi-Fi, Bluetooth Priključci: - HDMI-in x 2, USB x 2, AV, VGA, RJ-45 Zvučnici: 2 x 5 W Boja: crna Prostorija 1 Garancija minimum 24 mjeseca	1,00 kom

2	KLIMA UREĐAJI	<p>KLIMATIZACIJA</p> <p>Postavljanje i montaža sistema za klimatizaciju u prostoriji 1 i 2.</p> <p>Tip Milti split sistemi, broj jedinica 1, model ACP-09CH25AERI/I2 MULTI ZIDNA ili ekvivalentno, Kapacitet hlađenja min. 2,6kW, Kapacitet grijanja min.2.7kW, , Protok vazduha min420m3, nivo buke (unutrašnja jedinica) min. 37dB, nivo buke (spoljašnja jedinica) min.55dB, boja bijela.</p> <p>Napomena: U cijenu uključiti i montažu klima uređaja</p>	2,00 kom
---	---------------	--	----------