

## PREGLED POSTUPKA #67799

### 1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

### 2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija vodoizvorišta Brišta u Gluhom dolu, MZ Crmnica
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Marija Marković
Kontakt	-
Datum objave	07.02.2024. 11:50
Napomena	-

### 3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija vodoizvorišta Brišta u Gluhom dolu, MZ Crmnica	07.02.2024 11:50	14.02.2024 11:00	14.02.2024 11:00	U toku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
<b>Posebni oblici javne nabavke</b>	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
<b>Nabavka se sprovodi kao</b>	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

### 5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	<b>OPŠTINA BAR</b> <b>Radovi na sanaciji vodoizvorišta</b> <b>“Brišta” u Gluhom Dolu, MZ</b> <b>Crmnica</b> 45000000 - Građevinski radovi	30.000,00 EUR	6.300,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
<p>Privredni subjekat treba da: ☑ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☑ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti
<p>Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova—smjer hidrotehnika Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazima o angažovanju radne snage i to: Za ovlašćenog inženjera smjera, hidrotehnika, - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrda da je član Inženjerske komore Crne Gore - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.</p>	Stručna i tehnička sposobnost
<p>Obrazac 2 koji je u prilogu</p>	ESPD

Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke: Iz postupka jednostavne nabavke isključit će se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
MZ Crmnica - Bar	Mjesto izvršenja ugovora
30 radnih dana od dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
u roku od 30 dana od dana ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Stručnog nadzora i Naručioca	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
3 godine počev dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka	Garantni rok
Preko stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **30.000,00 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Prenošenje elemenata projekta na teren. Geodetska snimanja za projekat izvedenog stanja izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun paušalno	1,00 paušal
2	PRIPREMNI RADOVI	Rasčišćavanje i grubo čišćenje terena na kojem se planiraju izvoditi radovi. Obračun paušalno.	1,00 paušal
3	PRIPREMNI RADOVI	Rušenje postojećeg armirano betonskog rezervoara sa utovarom i odvozom materijala na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Obračun po m3	15,00 m3
4	PRIPREMNI RADOVI	Ručno čišćenje obrušenog materijala – medje iza postojećeg vodozahvata sa odlaganjem kamanog materijala sa strane. Obračun po m3	5,00 m3
5	PRIPREMNI RADOVI	Obnavljanje postojeće obrušene madje postojećim kamenom u cementnom malteru .Iza medje zasipati kamenim materijalom-škaljom. Obračun po m2	30,00 m2

6	ZEMLJANI RADOVI	Ručni iskop materijala III i IV kategorije iz postojećeg vodozahvata sa odlaganjem materijala sa strane. Iskop se vrši pažljivo u cilju otkrivanja izvora i do dubine vodonosnog sloja. Obračun po m3	15,00 m3
7	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop u materijalu IV i V kategorije za potrebe izgradnje rezervoara sa odbacivanjem iskopanog materijala sa strane. Obračun po m3	95,00 m3
8	ZEMLJANI RADOVI	Izrada tamponskog sloja ispod dna rezervoara i zatvaračnice debljine 5-10 cm .Jediničnom cijenom obuhvaćen je potreban rad i materijal računajući utovar, transport i istovar materijala kao i planiranje na licu mjesta. Obračun po m2.	20,00 m2
9	ZEMLJANI RADOVI	Ručno zatrpavanje rezervoara i kaptaze sitnim zemljanim materijalom oko spoljnjih zidova i na ploči u sloju prosječne debljjine: - oko zidova 30 cm (min 20) - na ploči 20 cm. Obračun od m3	50,00 m3
10	ZEMLJANI RADOVI	Odvoz viška materijala od iskopa rezervoara i kaptaze. Višak se odvozi i planira na deponiju sa srednjom transportnom daljinom oko 300 m. Jediničnom cijenom obuhvaćen je potreban rad i materijal računajući utovar, transport, istovar i planiranje. Obračun po m3 uklonjenog viška materijala sa gradilišta od iskopa računato sa 35% rastresitosti.	60,00 m3
11	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja nabijenog betona marke MB20 za libražni sloj ispod rezervoara debljine 5,0-10 cm. Obračun od m2	30,00 m2



12	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja hidrotehničkog nabijenog betona MB 30 u podnoj ploči rezervoara, zatvaračnice i podnoj ploči i temeljima u kaptaži. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad materijal i njega betona. Obračun po m3 izvedenog dna.	10,00 m3
13	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja hidrotehničkog armiranog betona MB 30 u strane rezervoara, zatvaračnice, i kaptaže. Debljina betona strana je 15 i 20 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal, kao i oplata i njega betona. Obračun od m3 izvedenih zidova i stubova	20,00 m3
14	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja armiranog betona MB30 u pokrovnu ploču rezervoara, zatvaračnice i kaptaže. Debljina betona pokrovnih ploča je 15 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal, kao i oplata i njega betona. Obračun od m3 izvedene pokrovne ploče.	6,00 m3
15	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Sanacija postojećeg zida od obradjenog kamena na izlivnim točkovima postojećeg vodozahvata. Kamene na postojećem zidu pažljivo demontirati i iste vratiti pažljivim zidanjem u cementnom maltetu. Obračun po m2	15,00 m2
16	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje, savijanje i ugrađivanje rebraste armature RA 400/500 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun od kg ugrađenog rebrastog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera. < od Ø 10 mm	412,00 kg

17	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje, savijanje i ugrađivanje rebraste armature RA 400/500 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun od kg ugrađenog rebrastog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera.  > od Ø 10 mm	42,00 kg
18	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje, savijanje i ugrađivanje glatke armature GA 240/360 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun od kg ugrađenog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera.  < od Ø 10 mm	134,00 kg
19	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje, savijanje i ugrađivanje glatke armature GA 240/360 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun od kg ugrađenog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera.  > od Ø 10 mm	180,00 kg
20	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje i ugrađivanje armaturnih mreža MAG 500/560 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera. Mreža R – 221	75,00 kg
21	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje i ugrađivanje armaturnih mreža MAG 500/560 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera.  Mreža Q – 221	475,00 kg

22	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje i ugrađivanje armaturnih mreža MAG 500/560 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera.  Mreža Q – 335	820,00 kg
23	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, rezanje i ugrađivanje armaturnih mreža MAG 500/560 u svemu prema specifikaciji armature. Obračun po kg ugrađenog betonskog željeza. Prema dokaznicama mjera.  Mreža Q - 524	330,00 kg
24	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka transport i ugradnja betonskih blokova u zidove zatvaračnice Debljina zida 20 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad materijal . Obračun od m3 izvedenog zida.	4,00 m2
25	ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina zatvaračnice u produžno-cementnom malteru uz prethodni nabačaj šprica. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela. Obračun od m2	30,00 m2
26	ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje spoljnjih fasadnih zidova i simsa zatvaračnice u produžno-cementnom malteru uz prethodni nabačaj šprica. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela. Obračun od m2	30,00 m2
27	ZIDARSKI RADOVI	Premazivanje unutrašnjih površina rezervoara u dva sloja adekvatnim premazima na bazi cementa radi obezbjedjenja vodonepropusnosti. Obračun po m2	65,00 m2

28	ZIDARSKI RADOVI	Krećenje svih zidnih i plafonskih površina u zatvaračnici sa jupolom u bijelom tonu. Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna skela. Obračun od m2	110,00 m2
29	INSTALATERSKI RADOVI	Unutrašnji transport i montaža fazonskih komada u objekat zatvaracnice od nodularnog liva odgovarajućih pritisaka, atestima dokazano. Jediničnom cijenom obuhvaćeni fazonski komadi, armirani gumeni dihtunzi odgovarajućeg pritiska atestima dokazano, i pocinčani šarafi sa maticama i podloškama, kao i sav rad na montaži i ispitivanju. Obračun pausalno	1,00 paušal
30	OSTALI RADOVI	Izrada hidroizolacije na zidovima rezervoara i zatvaračnice od: finizola kao podloge za izolaciju i Finfleksa V4 100% varenog. Kao zaštita gotove izolacije prije zatrpavanja po finfleks izolaciji se polaže ter hartija. ili ekvivalentno Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za izradu hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije.	90,00 m2
31	OSTALI RADOVI	Izrada hidroizolacije na pokrovnim pločama rezervoara i zatvaračnice od: finizola kao podloge za izolaciju i Finfleksa V4 100% varenog. Kao zaštita gotove izolacije prije zatrpavanja po finfleks izolaciji se polaže ter hartija. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za izradu hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije	35,00 m2

32	OSTALI RADOVI	Izrada ograde oko kaptaže i rezervoara od 8 redova bodljikave žice (6 horizontalna i 2 unakrsna) na betonskim stubovima visine 220 cm, na osovinskom razmaku 300 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen i temelj 30x30x30cm, iskop i beton. Obračun od m1	42,00 m
33	OSTALI RADOVI	Izrada vrata na zatvaračnici od crne bravarije sa uređajem za zatvaranje i zaključavanje. Vrata su dimenzija 70x200cm. Jediničnom cijenom obuhvaćeno i antikoroziorna zaštita i farbanje. Obračun od komada ugrađenih vrata.	1,00 kom
34	OSTALI RADOVI	Izrada kapije od crne bravarije sa nosećim stubovima uređajem za zaključavanje. Kapija je dimenzija 70x170cm. Jediničnom cijenom obuhvaćeno i antikoroziorna zaštita i farbanje. Obračun od komada ugrađene kapije.	1,00 kom
35	OSTALI RADOVI	Izrada ventilacije na rezervoaru prečnika 100 mm sa ventilacionom kapom. Ventilaciju izvesti od luka 900 koji se spaja sa otvorom u ploči, OP komada, SP komada dužine 800 mm i kape. Obračun od komada ugrađene ventilacije.	1,00 kom
36	OSTALI RADOVI	Nabavka i ugradnja pocinčanih poklopaca 800x800 mm sa uređajem za zaključavanje. Obračun po komadu	3,00 kom
37	OSTALI RADOVI	Nabavka i ugradnja livenoželjeznih penjalica. Obračun od komada ugrađene penjalice.	15,00 kom
38	OSTALI RADOVI	Nabavka aluminijskih stuba na izvlačenje ukupne dužine 300cm. Obračun od komada.	1,00 paušal

39	OSTALI RADOVI	Ispitivanje na vododrživost rezervoara prema upustu za ispitivanje. O ispitivanju, koje se OBAVEZNO obavlja u prisustvu nadzornog organa vodi se zapisnik koji se obostrano potpisuje. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun paušalno.	1,00 paušal
40	OSTALI RADOVI	Izrada projekta izvedenog stanja u analognom i digitalnom obliku u svemu prema propisima za ovu vrstu poslova. Obračun paušalno	1,00 paušal