

PREGLED POSTUPKA #70264

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka, isporuka i ugradnja stubova i iskopi temelja za putokazne table
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Šainović
Kontakt	-
Datum objave	22.03.2024. 14:40

Napomena

Potrebno je navedeno izraditi u skladu sa tehničkim uslovima i detaljima priloženim u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka, isporuka i ugradnja stubova i iskopi temelja za putokazne table	22.03.2024 14:40	03.04.2024 11:00	03.04.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da: ☑ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☑ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2 koji je u prilogu	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
20 kalendarskih dana počev od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
u roku od 30 dana od dana izvedenih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.670,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Stubovi za putokazne table PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje putokaznih tabli i stubova nosača, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata skidanje svih elemenata znaka, vađenje stuba nosača, utovar, transport do mjesta deponovanja i dovođenje trotoara (bankine ili zelenila) u prvobitno stanje	Uklanjanje stuba nosača zajedno sa znakovima	12,00 kom
2	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ZEMljANI RADOVI Iskop u rovu za izradu temeljnih stopa, obračun se vrši po m3 iskopanog i odvezenog materijala	Tip 1 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	2,81 m3
3	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ZEMljANI RADOVI Iskop u rovu za izradu temeljnih stopa, obračun se vrši po m3 iskopanog i odvezenog materijala	Tip 2 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	3,12 m3
4	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ZEMljANI RADOVI Iskop u rovu za izradu temeljnih stopa, obračun se vrši po m3 iskopanog i odvezenog materijala	Tip 3 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	3,58 m3

5	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Nabavka materijala i betoniranje temelja u potrebnoj oplati, betonom MB30. Prije betonaže izvršiti montažu armaturnog koša i postavljanje šablona sa ankerima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	Tip 1 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	2,16 m3
6	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Nabavka materijala i betoniranje temelja u potrebnoj oplati, betonom MB30. Prije betonaže izvršiti montažu armaturnog koša i postavljanje šablona sa ankerima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	Tip 2 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	2,40 m3
7	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Nabavka materijala i betoniranje temelja u potrebnoj oplati, betonom MB30. Prije betonaže izvršiti montažu armaturnog koša i postavljanje šablona sa ankerima. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	Tip 3 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	2,75 m3
8	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ARMIRAČKI RADOVI Nabavka materijala, sječenje, savijanje i montaža mrežaste armature, prema detaljima. Obračun po kg ugrađenog materijala.	Tip 1 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	678,54 kg
9	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ARMIRAČKI RADOVI Nabavka materijala, sječenje, savijanje i montaža mrežaste armature, prema detaljima. Obračun po kg ugrađenog materijala.	Tip 2 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	1221,37 kg

10	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ARMIRAČKI RADOVI Nabavka materijala, sječenje, savijanje i montaža mrežaste armature, prema detaljima. Obračun po kg ugrađenog materijala.	Tip 3 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	1013,29 kg
11	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ČELIČNA KONSTRUKCIJA Nabavka materijala, izrada i montaža pocinčane konstrukcije putokazne table sa šablonima i ankerima. Obračun po kg montirane konstrukcije table.	Tip 1 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	114,40 kg
12	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ČELIČNA KONSTRUKCIJA Nabavka materijala, izrada i montaža pocinčane konstrukcije putokazne table sa šablonima i ankerima. Obračun po kg montirane konstrukcije table.	Tip 2 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	116,60 kg
13	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ČELIČNA KONSTRUKCIJA Nabavka materijala, izrada i montaža pocinčane konstrukcije putokazne table sa šablonima i ankerima. Obračun po kg montirane konstrukcije table.	Tip 3 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	119,90 kg
14	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ČELIČNA KONSTRUKCIJA Nabavka materijala, izrada i montaža pocinčane konstrukcije putokazne table sa šablonima i ankerima. Obračun po kg montirane konstrukcije table.	Tip 4 (u skladu sa detaljima iz grafičkog priloga)	141,70 kg
15	STUBOVI I TEMELJI ZA PUTOKAZNE TABLE ČELIČNA KONSTRUKCIJA Nabavka materijala, izrada i montaža pocinčane konstrukcije putokazne table sa šablonima i ankerima. Obračun po kg montirane konstrukcije table.	Šabloni i ankeri	65,59 kg